



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Adres budowy: PREBUDOWA WJAZDU DO SZPITALA POWIATOWEGO

Adres budowy: m. LIDZBARK WARMIŃSKI, UL.BARTOSZYCKA 3

Obiekt: SZPITAL POWIATOWY

Branża: DROGOWA

Nr poz.	Kod poz.	Nr S.T.	Klasy robót i rodzaje robót		Jednostka	
			Opis roboty (elementu rozliczeniowego) oraz jednostek przedmiarowych	podstawowej (elementu obliczenia ilości)	nazwa	ilość
1	2	3	4		5	6
KOD CPV 45231000-5, IA31-9						
PRZEBUDOWA WJAZDU DO SZPITALA					kpl.	1
1	rR-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE wg zakresu j.n.			kpl.	1
1.1	rR-1.1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych		m	44,00
1.2	rR-1.2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 25x25		m2	6,00
1.3	rR-1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów betonowych słup -0,502m3 cokół -0,56m3		m3	1,06
1.4	rR-1.4	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki w ramach		m2	4,90
1.5	rR-1.5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej grub. 6cm		m2	112,00
1.6	rR-1.6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z trylinki grub. 15cm		m2	112,00
1.7	rR-1.7	DM-00.00.00	Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 5km		m3	27,50
2	rT-2	ROBOTY TECHNOLOGICZNE wg zakresu j.n.			kpl.	1
2.1	rT-2.1	D-04.04.01	Koryto głęb.27cm wykonywane ręcznie w gruncie kat.III z profilowaniem i zagęszczaniem dna zagęszczarką spalinową		m2	112,00
2.2	rT-2.2	D-04.04.01	Koryto głęb.48cm wykonywane ręcznie w gruncie kat.III z profilowaniem i zagęszczaniem dna zagęszczarką spalinową (poszerzenie)		m2	22,00
2.3	rT-2.3	D-04.04.01	Koryto głęb.18cm wykonywane ręcznie w gruncie kat.III z profilowaniem i zagęszczaniem dna zagęszczarką spalinową (chodnik)		m2	30,00
2.4	rT-2.4	DM-00.00.00	Ręczny załadunek i wywóz ziemi na odl.5km		m3	68,00
2.5	rT-2.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 30 x 15cm na ławie betonowej z oporem		m	34,00
2.6	rT-2.6	D-08.01.01	Ławy betonowe pod krawężniki		m3	2,00
2.7	rT-2.7	D-04.02.01	Obrzeża betonowe 30 x 8cm na podsypce piaskowej		m	16,00
2.8	rT-2.8	D-08.03.02	Podsypka piaskowa filtracyjna grub.23cm		m2	112,00
2.9	rT-2.9	D-04.04.01 04.04.02	Podbudowa grub. 15cm z kruszywa naturalnego łamanego		m2	112,00
2.10	rT-2.10	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu grub. 6cm - warstwa dolna		m2	112,00
2.11	rT-2.11	D-05.03.05	Nawierzchnia z asfaltobetonu grub. 4cm - warstwa górna		m2	112,00
2.12	rT-2.12	D-04.02.01	Podsypka piaskowa grub. 5cm pod chodniki		m2	30,00
2.13	rT-2.13	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm		m2	30,00
2.14	rT-2.14	D-07.06.02	Barierki ochronne z rur nierdzewnych ø50mm		m	10,00
2.15	rT-2.15	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów studni		szt.	2,00