






Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Świetlica z kratą			
1	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (2*6.1*2.95+2*6*2.95+1.1*2.95)-(1*2.05+1.4*1.8+1*2.05+4.5*2.95)	m ²		
d.1	2003-07 analogia		m ²	54.740	
				RAZEM	54.740
2	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud 6.1*6-1.1*1.8	m ²		
d.1	2005-02		m ²	34.620	
				RAZEM	34.620
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*6.1*2.95+2*6*2.95+1.1*2.95)-(1*2.05+1.4*1.8+1*2.05+4.855)	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	63.160	
				RAZEM	63.160
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.1*6-1.1*1.8	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	34.620	
				RAZEM	34.620
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany (2*6.1*2.95+2*6*2.95+1.1*2.95)-(1*2.05+1.4*1.8+1*2.05+4.855)	m ²		
d.1	1510-01 analogia		m ²	63.160	
				RAZEM	63.160
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu 6.1*6-1.1*1.8	m ²		
d.1	1510-01		m ²	34.620	
				RAZEM	34.620
7	KNNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych Krotność = 5 3	m ²		
d.1	1207-01		m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 6.1*6-1.1*1.8	m ²		
d.1	0616-01 analogia		m ²	34.620	
				RAZEM	34.620
9	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 6.1*6-1.1*1.8	m ²		
d.1	202 1136-01		m ²	34.620	
				RAZEM	34.620
10	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ²		
d.1	0829-06		m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 2-15	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia z.sz.3.4. 9903-02	szt.		
d.1	0115-03		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia z.sz.3.3. 9905-01	szt.		
d.1	0221-02		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-03	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 2	cm		
d.1	1018-05		cm	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm 2	szt.		
d.1	0322-02 analogia		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Świetlica z kratą aneks			
15	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4.5*2.95	m ²		
d.2	0105-04		m ²	13.275	
				RAZEM	13.275
16	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 4.5*2.95*0.15	m ³		
d.2	1101-01		m ³	1.991	





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.991
17	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 4.5*2.95-2.255-2.6	m ² m ²	8.420	
				RAZEM	8.420
18	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.05*1.1	m ² m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
20	KNR-W 2-02 d.2 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2 2*1.3	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
21	KNR-W 2-02 d.2 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (2*2*2.95+2*4.5*2.95)-4.5*2.95	m ² m ²	25.075	
				RAZEM	25.075
22	KNR-W 2-02 d.2 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 2*4.5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*2*2.95+2*4.5*2.95)-4.855	m ² m ²	33.495	
				RAZEM	33.495
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2*4.5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany (2*2*2.95+2*4.5*2.95)-4.855	m ² m ²	33.495	
				RAZEM	33.495
26	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitu 2*4.5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 2-02 d.2 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 2*4.5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
28	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2*4.5	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR 0-12II d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
30	KNR 2-15 d.2 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.2 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-03 d.2 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 2	cm cm	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm	szt.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		sala nr 1 po remoncie pokój pielęgniarski			
34	KNR-W 2-02 d.3 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (2*5.1*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95+2*1*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ² m ²	68.180	
				RAZEM	68.180
35	KNR-W 2-02 d.3 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 2*2.95	m ² m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
36	KNR-W 2-02 d.3 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 5.1*4.3-1*1+1.9*1.3	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*5.1*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95+2*1*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)+5.9	m ² m ²	74.080	
				RAZEM	74.080
38	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.1*4.3-1*1+1.9*1.3	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
39	KNR-W 2-02 d.3 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2*5.1*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95+2*1*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)+5.9	m ² m ²	74.080	
				RAZEM	74.080
40	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.1*4.3-1*1+1.9*1.3	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
41	KNR 2-02 d.3 0616-01 analogia	ulożenie pianki poliuretanowej pod panele 5.1*4.3-1*1+1.9*1.3	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
42	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.1*4.3-1*1+1.9*1.3	m ² m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
43	KNR 0-12II d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
44	KNR 2-15 d.3 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.3 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-03 d.3 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 2	cm cm	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		sala nr 2			
48	KNR-W 2-02 d.4 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (2*4.93*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ² m ²	61.277	
				RAZEM	61.277
49	KNR-W 2-02 d.4 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m ²		




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.93*4.3+1.9*1.3	m ²	23.669	
				RAZEM	23.669
50	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*4.93*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²		
			m ²	61.277	
				RAZEM	61.277
51	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.93*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	23.669	
				RAZEM	23.669
52	KNR-W 2-02 d.4 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2*4.93*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²		
			m ²	61.277	
				RAZEM	61.277
53	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.93*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	23.669	
				RAZEM	23.669
54	KNR 2-02 d.4 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 4.93*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	23.669	
				RAZEM	23.669
55	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.93*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	23.669	
				RAZEM	23.669
56	KNR 0-12II d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
57	KNR 2-15 d.4 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.4 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 4-03 d.4 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 1	cm		
			cm	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		sala nr 3			
61	KNR-W 2-02 d.5 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (2*5.35*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²		
			m ²	63.755	
				RAZEM	63.755
62	KNR-W 2-02 d.5 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłóży z kształowników CD i Ud 5.35*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	25.475	
				RAZEM	25.475
63	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*5.35*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²		
			m ²	63.755	
				RAZEM	63.755
64	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.35*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	25.475	
				RAZEM	25.475
65	KNR-W 2-02 d.5 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2*5.35*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²		
			m ²	63.755	




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.755
66	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.35*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	25.475	
				RAZEM	25.475
67	KNR 2-02 d.5 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 5.35*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	25.475	
				RAZEM	25.475
68	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.35*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	25.475	
				RAZEM	25.475
69	KNR 0-12II d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
70	KNR 2-15 d.5 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 2-15 d.5 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 4-03 d.5 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 1	cm		
			cm	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-01 d.5 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Kuchnia			
74	KNR 4-04 d.6 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.20*4.6-1.45*1.27	m ²		
			m ²	8.279	
				RAZEM	8.279
75	KNR-W 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2*(4.60*2.95)+2*(2.2*2.95)-0.8*2.05	m ²		
			m ²	38.480	
				RAZEM	38.480
76	KNR-W 4-01 d.6 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.20*4.6-1.45*1.27	m ²		
			m ²	8.279	
				RAZEM	8.279
77	KNR 4-04 d.6 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 1.2	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
78	NNRNKB d.6 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm 2.20*4.6-1.45*1.27	m ²		
			m ²	8.279	
				RAZEM	8.279
79	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.20*4.6-1.45*1.27	m ²		
			m ²	8.279	
				RAZEM	8.279
80	NNRNKB d.6 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.20*4.6-1.45*1.27	m ²		
			m ²	8.279	
				RAZEM	8.279
81	KNR 2-02 d.6 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 2*(4.60*2.95)+2*(2.2*2.95)-0.8*2.05	m ²		
			m ²	38.480	
				RAZEM	38.480
82	KNR-W 2-02 d.6 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud	m ²		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.20*4.6-1.45*1.27	m ²	8.279	
				RAZEM	8.279
83	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*(4.60*2.95)+2*(2.2*2.95)-0.8*2.05	m ²		
			m ²	38.480	
				RAZEM	38.480
84	KNR 0-12II d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2*(4.60*1.65)+2*(2.2*1.65)-0.8*1.65	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
85	KNR 2-02 d.6 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2.20*4.6-1.45*1.27	m ²	8.279	
				RAZEM	8.279
86	KNR-W 4-02 d.6 0125-01 z.sz.3.3.2. 9903-05	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 2-15 d.6 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 4-03 d.6 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie	cm		
		1	cm	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 4-01 d.6 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		gabinet zabiegowy po remoncie sala			
90	KNR-W 2-02 d.7 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (2*3*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²		
			m ²	49.890	
				RAZEM	49.890
91	KNR-W 2-02 d.7 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 3*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	15.370	
				RAZEM	15.370
92	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*3*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²		
			m ²	49.890	
				RAZEM	49.890
93	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	15.370	
				RAZEM	15.370
94	KNR-W 2-02 d.7 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(2*3*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ²	49.890	
				RAZEM	49.890
95	KNR-W 2-02 d.7 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	15.370	
				RAZEM	15.370
96	KNR 2-02 d.7 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 3*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	15.370	
				RAZEM	15.370
97	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3*4.3+1.9*1.3	m ²		
			m ²	15.370	
				RAZEM	15.370
98	KNR 0-12II d.7 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		1.5	m ²	1.500	




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.500
99	KNR 2-15 d.7 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 2-15 d.7 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR-W 4-03 d.7 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w sufucie	cm		
		1	cm	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR 4-01 d.7 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	sala nr 4				
103	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $(2*4.86*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)+23.303$	m ²		
			m ²	84.167	
				RAZEM	84.167
104	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2*4.86*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)+23.303$	m ²		
			m ²	84.167	
				RAZEM	84.167
105	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $(2*4.86*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)$	m ²		
			m ²	60.864	
				RAZEM	60.864
106	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $4.86*4.3+1.85*1.3$	m ²		
			m ²	23.303	
				RAZEM	23.303
107	KNR-W 2-02 d.8 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(2*4.86*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)$	m ²		
			m ²	60.864	
				RAZEM	60.864
108	KNR-W 2-02 d.8 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $4.86*4.3+1.85*1.3$	m ²		
			m ²	23.303	
				RAZEM	23.303
109	KNR-W 4-01 d.8 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią $4.86*4.3+1.85*1.3$	m ²		
			m ²	23.303	
				RAZEM	23.303
110	KNR 0-12II d.8 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
111	KNR 2-15 d.8 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 2-15 d.8 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR-W 4-03 d.8 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w sufucie	cm		
		1	cm	1.000	
				RAZEM	1.000




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
114	KNR 4-01 d.8 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	sala nr 5				
115	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2*5.13*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)+24.529	m ² m ²	86.986	
				RAZEM	86.986
116	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*5.13*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)+24.529	m ² m ²	86.986	
				RAZEM	86.986
117	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*5.13*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ² m ²	62.457	
				RAZEM	62.457
118	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.13*4.3+1.9*1.3	m ² m ²	24.529	
				RAZEM	24.529
119	KNR-W 2-02 d.9 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2*5.13*2.95+2*4.3*2.95+2*1.9*2.95)-(1.3*1.8+1*2.05)	m ² m ²	62.457	
				RAZEM	62.457
120	KNR-W 2-02 d.9 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.13*4.3+1.9*1.3	m ² m ²	24.529	
				RAZEM	24.529
121	KNR-W 4-01 d.9 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią 5.13*4.3+1.9*1.3	m ² m ²	24.529	
				RAZEM	24.529
122	KNR 0-12II d.9 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
123	KNR 2-15 d.9 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR 2-15 d.9 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR-W 4-03 d.9 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 1	cm cm	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-01 d.9 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	sala terapii grupowej				
127	KNR-W 4-01 d.10 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.2*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
128	KNR 4-04 d.10 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 2.2*2*0.15	m ³ m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
129	KNR-W 2-02 d.10 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 2*2.5*2.95+3*2.95	m ² m ²	23.600	
				RAZEM	23.600



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130 d.10	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 2*2.5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
131 d.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2*6.7*2.95+2*7.15*2.95)-(2*1.1*2.05+1.3*1.8)+37.756	m ² m ²	 112.621	 112.621
				RAZEM	112.621
132 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2*6.7*2.95+2*7.15*2.95)-(2*1.1*2.05+1.3*1.8)+37.756	m ² m ²	 112.621	 112.621
				RAZEM	112.621
133 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*6.7*2.95+2*7.15*2.95+23.6)-(2*1.1*2.05+1.3*1.8)	m ² m ²	 98.465	 98.465
				RAZEM	98.465
134 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (6.7*7.15+2*2.5)-(2.6*3.9)	m ² m ²	 42.765	 42.765
				RAZEM	42.765
135 d.10	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (2*6.7*2.95+2*7.15*2.95+23.6)-(2*1.1*2.05+1.3*1.8)	m ² m ²	 98.465	 98.465
				RAZEM	98.465
136 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity (6.7*7.15+2*2.5)-(2.6*3.9)	m ² m ²	 42.765	 42.765
				RAZEM	42.765
137 d.10	KNR 2-02 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele (6.7*7.15+2*2.5)-(2.6*3.9)	m ² m ²	 42.765	 42.765
				RAZEM	42.765
138 d.10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (6.7*7.15+2*2.5)-(2.6*3.9)	m ² m ²	 42.765	 42.765
				RAZEM	42.765
139 d.10	KNR-W 4-03 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 2	cm cm	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
140 d.10	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w sufitych z płyt g-k średnica 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11		gabinet terapii indywidualnej			
141 d.11	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 2.6*2.95	m ² m ²	 7.670	 7.670
				RAZEM	7.670
142 d.11	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 2.05*1.05	m ² m ²	 2.153	 2.153
				RAZEM	2.153
143 d.11	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 2.6*2.95*0.12	m ³ m ³	 0.920	 0.920
				RAZEM	0.920
144 d.11	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 2.6*2.95+1.3*2.95+2.05*1.1	m ² m ²	 13.760	 13.760
				RAZEM	13.760
145 d.11	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 2.05*1.1	szt. szt.	 2.255	 2.255
				RAZEM	2.255
146 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*3.9*2.95+2*2.6*2.95+2*1.9*2.95)-(2.05*1+1.18*1.8)	m ² m ²	 45.386	 45.386
				RAZEM	45.386
147 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.6*3.9+1.9*1.18	m ² m ²	 12.382	 12.382




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.382
148 d.11	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (2*3.9*2.95+2*2.6*2.95+2*1.9*2.95)-(2.05*1+1.18*1.8)	m ² m ²	 45.386	 RAZEM
					45.386
149 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.6*3.9+1.9*1.18	m ² m ²	 12.382	 RAZEM
					12.382
150 d.11	KNR 2-02 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 2.6*3.9+1.9*1.18	m ² m ²	 12.382	 RAZEM
					12.382
151 d.11	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2.6*3.9+1.9*1.18	m ² m ²	 12.382	 RAZEM
					12.382
152 d.11	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 1.5	m ² m ²	 1.500	 RAZEM
					1.500
153 d.11	KNR 2-15 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
154 d.11	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
155 d.11	KNR-W 4-03 1018-05	Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej o grubości do 10 mm średnica 110 mm - pod kratki wentylacyjne w suficie 1	cm cm	 1.000	 RAZEM
					1.000
156 d.11	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w sufitach z płyt g-k średnica 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
12		korytarz główny			
157 d.12	KNR-W 2-02 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (45.3*2.65+45.3*1.9+45.3*1+1.1*2.65*12)-(1.3*1.8*6+1*2.05*9+0.8*2.05)	m ² m ²	 252.265	 RAZEM
					252.265
158 d.12	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud 45.3*0.85+1.3*1.1*6	m ² m ²	 47.085	 RAZEM
					47.085
159 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (45.3*2.65+45.3*1.9+45.3*1+1.1*2.65*12)-(1.3*1.8*6+1*2.05*9+0.8*2.05)	m ² m ²	 252.265	 RAZEM
					252.265
160 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 45.3*0.85+1.3*1.1*6	m ² m ²	 47.085	 RAZEM
					47.085
161 d.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (45.3*1+45.3*0.25+45.3*1+1.1*1*12)-(1.3*1*6+1*0.4*9+0.8*0.4)	m ² m ²	 103.405	 RAZEM
					103.405
162 d.12	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (45.3*1.65+45.3*1.65+1.1*1.65*12)-(1.3*0.8*6+1*1.65*9+0.8*1.65)	m ² m ²	 148.860	 RAZEM
					148.860
163 d.12	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 45.3*0.85+1.3*1.1*6	m ² m ²	 47.085	 RAZEM
					47.085



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164 d.12	KNR 2-02 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 45.3*1.53+1.3*1.1*6	m ² m ²	 77.889	
				RAZEM	77.889
165 d.12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 45.3*1.53+1.3*1.1*6	m ² m ²	 77.889	
				RAZEM	77.889
13		tylne wejście			
166 d.13	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5.2*2.95	m ² m ²	 15.340	
				RAZEM	15.340
167 d.13	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 5.2*2.95*0.15	m ³ m ³	 2.301	
				RAZEM	2.301
168 d.13	KNR-W 2-02 2003-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 okładziny ścian płytami g-k na rusztach metalowych (6.80*2.97+6.80*2.97)-(1*2.05+0.9*2.05)	m ² m ²	 36.497	
				RAZEM	36.497
169 d.13	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 6.80*2.9	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.720
170 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (6.80*2.97+6.80*2.97)-(1*2.05+0.9*2.05)	m ² m ²	 36.497	
				RAZEM	36.497
171 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.80*2.9	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.720
172 d.13	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (6.80*2.97+6.80*2.97)-(1*2.05+0.9*2.05)	m ² m ²	 36.497	
				RAZEM	36.497
173 d.13	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 6.80*2.9	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.720
174 d.13	KNR 2-02 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 6.80*2.9	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.720
175 d.13	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 6.80*2.9	m ² m ²	 19.720	
				RAZEM	19.720
14		Łazienka damska			
176 d.14	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 2.23*3.8+1.4*1.04	m ² m ²	 9.930	
				RAZEM	9.930
177 d.14	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2*(2.84*3.8)+2*(2.84*2.23)+2*(2.24*1.4+12.6)	m ² m ²	 65.722	
				RAZEM	65.722
178 d.14	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.23*3.8+1.4*1.04	m ² m ²	 9.930	
				RAZEM	9.930
179 d.14	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
180 d.14	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 65.722	m ² m ²	 65.722	
				RAZEM	65.722



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
181	KNR-W 4-01 d.14 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania 9.93	m ² m ²		
				9.930	
				RAZEM	9.930
182	NNRNKB d.14 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 9.93	m ² m ²		
				9.930	
				RAZEM	9.930
183	NNRNKB d.14 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.93	m ² m ²		
				9.930	
				RAZEM	9.930
184	NNRNKB d.14 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 9.93	m ² m ²		
				9.930	
				RAZEM	9.930
185	KNR 2-02 d.14 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 65.722	m ² m ²		
				65.722	
				RAZEM	65.722
186	KNR-W 2-02 d.14 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 9.93	m ² m ²		
				9.930	
				RAZEM	9.930
187	NNRNKB d.14 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 65.72	m ² m ²		
				65.720	
				RAZEM	65.720
188	KNR 0-12II d.14 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 65.72	m ² m ²		
				65.720	
				RAZEM	65.720
189	KNR 2-02 d.14 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 9.93	m ² m ²		
				9.930	
				RAZEM	9.930
190	KNR-W 4-02 d.14 0125-01 z.sz.3.3.2. 9903-05	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
191	KNR 2-15 d.14 0115-03 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
192	KNR 2-15 d.14 0115-04 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie przysznicowe ściennie o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
193	KNR 2-15 d.14 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
194	KNR 2-15/ d.14 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
195	KNR 2-15/ d.14 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
196	KNR 2-15/ d.14 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15		gabinet lekarski			
197 d.15	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.2*1.2*0.3	m ³ m ³	 0.792	 0.792
				RAZEM	0.792
198 d.15	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.8	m m	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
199 d.15	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2.05*1.1	m ² m ²	 2.255	 2.255
				RAZEM	2.255
200 d.15	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 2*2.05+1.1	m m	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
201 d.15	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*3.5*2.95+2*2.03*2.95)-(2*1.1*2.05)	m ² m ²	 28.117	 28.117
				RAZEM	28.117
202 d.15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.5*2.03	m ² m ²	 7.105	 7.105
				RAZEM	7.105
203 d.15	KNR 2-02 0616-01 analogia	ułożenie pianki poliuretanowej pod panele 3.5*2.03	m ² m ²	 7.105	 7.105
				RAZEM	7.105
204 d.15	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.5*2.03	m ² m ²	 7.105	 7.105
				RAZEM	7.105